URBANVISION ANALYTICS

Relatório Executivo de Auditoria Viária e Degradação Urbana

Município: São Paulo - Setor Central e Paulista | **Campanha:** cpg_2ec0a3a1ba1b | **Período:** 2026-Q4 | **Responsável Técnico:** Eng. Auditor Responsável | **Emissão:** 27/10/2026 03:28 UTC

1. Indicadores do Índice de Degradação Urbana (IDU-Pavimento)

Bairro	L_obs (km)	L_eleg (km)	Cobertura	Danos Conf.	Densidade (/km)	IDU Score	Faixa
Cerqueira César	1.90	2.50	76.0%	19	10.0	25.0	Moderada
Bela Vista	1.80	2.20	81.8%	16	8.9	22.2	Baixa

2. Análise Gráfica Comparativa e Tipologia de Danos

3. Conclusões Baseadas em Evidências Verificadas

• Na campanha de referência, o bairro Cerqueira César apresentou 10.0 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 9.5 no conjunto de comparação municipal: razão de 1.1. A cobertura foi de 76.0% da malha elegível. Entre 19 ocorrências classificadas, 9 foram trinca longitudinal. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

• Na campanha de referência, o bairro Bela Vista apresentou 8.9 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 9.5 no conjunto de comparação municipal: razão de 0.9. A cobertura foi de 81.8% da malha elegível. Entre 16 ocorrências classificadas, 8 foram trinca longitudinal. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

4. Ocorrências Prioritárias e Amostra de Evidências

ID Ocorrência	Classe RDD2022	Confiança	Coordenadas (Lat, Lon)	Status	Via / Bairro
occ_5d3dc24a	Trinca Longitudinal	0.80	-23.55500, -46.67000	confirmada	Avenida Paulista (Cerqueira César)
occ_307802ec	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.83	-23.55554, -46.66892	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_a7fe39bd	Trinca Transversal	0.95	-23.55608, -46.66784	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_e3e891f7	Trinca Longitudinal	0.91	-23.55662, -46.66676	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_15c4e9dc	Buraco (Pothole)	0.79	-23.55716, -46.66568	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_ac8bc987	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.91	-23.55770, -46.66459	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_85a18771	Trinca Longitudinal	0.82	-23.55824, -46.66351	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_f0631337	Trinca Longitudinal	0.85	-23.55878, -46.66243	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa
occ_08782deb	Trinca Transversal	0.82	-23.55932, -46.66135	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa

occ_8474e4ce	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.92	-23.55986, -46.66027	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Cerqueira Césa

5. Limitações Técnicas e Salvaguardas Éticas

Aviso de Responsabilidade e Limites do MVP: *O UrbanVision Analytics apoia a triagem técnica e a priorização de vistorias de campo. Não estima profundidade milimétrica de buracos, resistência estrutural de subleito, causa de falhas nem custos de engenharia apenas por fotografia. A classificação automática foi gerada por modelo de visão computacional treinado na taxonomia RDD2022. Qualquer ordem de serviço ou obra de pavimentação requer homologação in loco por engenheiro habilitado.*